

8 Chemin de la messe
45230 CHATILLON-COLIGNY
Tél. : 02.38.92.57.62
Fax : 02.38.92.17.39

CHATILLON COLIGNY, le 04/05/2017

Contact : Julien Combe

Réf : JC/04/2017

Objet : Déclaration d'installation d'un assainissement non collectif
N°04/2017 -

REÇU 31 MAI 2017

Madame, Monsieur,

Je vous informe que votre dossier (n°JC04/2017) de demande d'installation d'un dispositif d'assainissement non collectif, situé « **Terres de la Croix Valette** », sur la parcelle cadastrée C 6, sur la Commune de Pressigny les Pins et daté du 04/05/2017 est validé.

Commentaires :

Maître d'ouvrage SCCv Village de la Valette 7 ZA de Mahity 97232 Le Lamenton

Rappel il s'agit du projet PA 045 257 17 L 0001 concernant une base de loisirs supérieur à 20 EH (250EH de capacité nominale).

Une étude du fournisseur de la filière d'assainissement Saint Dizier environnement a été fournie.

Une étude de sol fournie par Sibat mais réalisée par le bureau d'étude environnementale EQS a été donnée

Le rejet des eaux usées est prévu dans une noue dont la note de calcul a été fournie par SIBAT. Toutefois cette noue est implantée en limite de propriété il serait préférable qu'elle se situe à 3m par rapport aux limite de propriété (modifié le plan de masse en conséquence).

Concernant le projet d'assainissement :

- Veillez à respecter les distances minimums de 3 m par rapport aux limites de propriété et aux arbres de 5 m par rapport aux habitations. S'éloigner également à plus de 35 m des puits existants.
- Veillez à niveler au mieux la zone d'implantation des tranchées filtrantes afin de permettre un recouvrement de 20 cm de terre végétale sur toute la surface des tranchées.
- Veillez à respecter les prescriptions techniques du DTU 64.1 de Mars 2007.
- Chaque sortie du regard de répartition doit être reliée à un seul tuyau d'épandage.
- Ne pas oublier la ventilation en sortie de fosse. Elle doit remonter au-dessus des locaux habités à l'aide d'une canalisation de diamètre 100 mm minimum et terminée par un extracteur. En entrée, il s'agit de la ventilation primaire ou décompression (canalisation de chute des eaux usées).
- Il convient de mettre en eaux la fosse toutes eaux avant la vérification du dispositif réalisé.
- La fosse septique et le bac à graisses sont conservés en l'état. Il est nécessaire de vérifier le bon état de fonctionnement de ces ouvrages lors des travaux.

Concernant la phase de réalisation des travaux :

- Le pétitionnaire s'engage à réaliser l'installation conformément à la réglementation et au projet tel qu'il a été accepté.
- **Le pétitionnaire est soumis à un contrôle sur place de la bonne exécution de son installation** qui a pour objet de vérifier que l'ouvrage d'assainissement mis en place est conforme au projet initial.
Le pétitionnaire doit informer le SPANC de la date de démarrage et de la durée prévisionnelle des travaux. Il confirme au SPANC l'achèvement de l'installation **au moins 48 heures avant le remblaiement.**
Ainsi, il sera convenu d'un rendez-vous sur le site, en présence du pétitionnaire, en vue de valider la bonne exécution des ouvrages avant le remblai des fouilles.
- Tout remblaiement des fouilles avant la visite donnera lieu à une non-conformité.

Concernant la Redevance SPANC :

- **Une redevance forfaitaire d'un montant de 150 € sera facturée au pétitionnaire** après le contrôle de bonne exécution et ce, conformément à la délibération de la Communauté de Communes de Châtillon-Coligny du 15 décembre 2005. Cette redevance correspond aux prestations du contrôle de conception des installations et du contrôle de bonne exécution des installations.

Pour toute information complémentaire ainsi que pour la mise en place du contrôle de bonne exécution sur site, vous pouvez prendre contact avec notre technicienne SPANC aux coordonnées ci-dessus.

Vous souhaitant bonne réception,

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes plus sincères salutations.

**Le Président du SPANC de la Communauté
de Communes**

